

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ODDZIAŁ LARYNGOLOGII		
1	Rozdział	ODDZIAŁ LARYNGOLOGII		
1.1	Element	KORYTARZ K/RTG		
1.1.1	KNNR 7/502/3	Demontaż sufitów kasetowych, panelowych, klubowych, / analogia demontaż mnożnik 0,25/ Krotność=0,25	m2	29,70
1.1.2	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600`mm	m2	74,33
1.1.3	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2	m2	194,47
1.1.4	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	194,47
1.1.5	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	3,85
1.1.6	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	194,47
1.1.7	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku	m2	194,47
1.1.8	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku	m2	3,85
1.1.9	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	3,85
1.1.10	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	120,89
1.1.11	KNR 401/1205/4 (2)	Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych - tapeta medyczna	m2	73,11
1.1.12	KNNR 7/507/4	Listwy osłaniające narożniki z pcv /analogia/	m	9,60
1.1.13	KNR 202/9911/4	Elementy wykończenia ścian - odbojnice pcv /analogia/	m	20,45
1.1.14	KNRW 403/310/1	Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana opraw świetlówkowych na oprawy LED/	szt	7
1.1.15	KNR 202/1114/8	Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/	m	14,16
1.1.16	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią	m2	74,33

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.2	Element	POKÓJ TECHN. RADIOLOG.		
1.2.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2	m2	52,03
1.2.2	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	52,03
1.2.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	9,35
1.2.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	42,68
1.2.5	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku	m2	42,68
1.2.6	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku	m2	9,35
1.2.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	9,35
1.2.8	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	42,68
1.2.9	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią	m2	9,35

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.3	Element	KORYTARZ PRZED SALAMI CHORYCH		
1.3.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2	m2	252,06
1.3.2	KNNR 5/1207/3	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47` mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w betonie	m	17,00
1.3.3	KNNRW 9/1101/1 (2)	Uzupełnienie tynków kategorii III po robotach instalacyjnych, pasy pokrywające bruzdy, szerokości do 10` cm, wapno suchogaszzone	m	17,00
1.3.4	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	252,06
1.3.5	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	82,60
1.3.6	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	169,46
1.3.7	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku	m2	169,46
1.3.8	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku	m2	82,60
1.3.9	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	82,60
1.3.10	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	109,14
1.3.11	KNR 401/1205/4 (2)	Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych - tapeta medyczna	m2	60,32
1.3.12	KNRW 403/310/1	Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana opraw świetlówkowych na oprawy LED/	szt	12
1.3.13	KNRW 403/310/1	Wymiana lamp kierunkowych - kinkietów sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana kinkietów żarowych na kinkiety LED/ - analogia	szt	1
1.3.14	KNNR 7/507/4	Listwy osłaniające narożniki z pcv /analogia/	m	45,60
1.3.15	KNR 202/9911/4	Elementy wykończenia ścian - odbojnice pcv /analogia/	m	
1.3.16	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią	m2	145,02

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.4	Element	POKÓJ PIEŁĘGNIAREK		
1.4.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2	m2	34,05
1.4.2	KNNR 5/1207/3	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47` mm, bruzdy dla przewodów wtykowych, w betonie	m	13,60
1.4.3	KNNRW 9/1101/1 (2)	Uzupełnienie tynków kategorii III po robotach instalacyjnych, pasy pokrywające bruzdy, szerokości do 10` cm, wapno suchogaszone	m	13,60
1.4.4	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	34,05
1.4.5	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	9,87
1.4.6	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	24,18
1.4.7	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku	m2	24,18
1.4.8	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku	m2	9,87
1.4.9	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	9,87
1.4.10	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	24,18
1.4.11	KNRW 403/310/1	Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana opraw świetlówkowych na oprawy LED/	szt	2
1.4.12	KNR 202/1114/8	Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/	m	2,85
1.4.13	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią	m2	9,87

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.5	Element	SALA ENDOSKOPOWA		
1.5.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2	m2	25,92
1.5.2	KNNR 5/1207/3	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47` mm, bruzdy dla przewodów wtykowych, w betonie	m	10,00
1.5.3	KNNRW 9/1101/1 (2)	Uzupełnienie tynków kategorii III po robotach instalacyjnych, pasy pokrywające bruzdy, szerokości do 10` cm, wapno suchogaszone	m	10,00
1.5.4	KNNRW 5/1208/2	Zaprawianie bruzd, szerokość bruzdy do 50 mm	m	
1.5.5	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	25,92
1.5.6	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	13,59
1.5.7	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	12,33
1.5.8	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku	m2	12,33
1.5.9	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku	m2	13,59
1.5.10	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	13,59
1.5.11	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	12,33
1.5.12	KNRW 403/310/1	Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana opraw świetlówkowych na oprawy LED/	szt	3
1.5.13	KNRW 403/310/1	Wymiana lamp kierunkowych - kinkietów sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana kinkietów żarowych na kinkiety LED/ - analogia	szt	1
1.5.14	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	13,59
1.5.15	KNR 202/1114/8	Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/	m	2,65

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.6	Element	ŁAZIENKA MĘSKA		
1.6.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2	m2	48,94
1.6.2	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	48,94
1.6.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	21,94
1.6.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	27,00
1.6.5	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku	m2	27,00
1.6.6	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku	m2	21,94
1.6.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	21,94
1.6.8	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	27,00
1.6.9	KNRW 403/310/1	Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana opraw świetlówkowych na oprawy LED/	szt	5
1.6.10	KNR 202/1114/8	Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/	m	2,77

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.7	Element	SALA CHORYCH NR 1		
1.7.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2	m2	77,30
1.7.2	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	77,30
1.7.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	22,35
1.7.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	54,95
1.7.5	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku	m2	54,95
1.7.6	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku	m2	22,35
1.7.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	22,35
1.7.8	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	32,60
1.7.9	KNR 401/1205/4 (2)	Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych - tapeta medyczna	m2	22,36
1.7.10	KNR 202/9911/4	Elementy wykończenia ścian - odbojnice pcv /analogia/ Krotność=2	m	5,5
1.7.11	KNNR 7/507/4	Listwy osłaniające narożniki z pcv /analogia/	m	2,40
1.7.12	KNR 401/1207/2 (2)	Malowanie farbami olejnymi pasów (podłoga) o szerokości do 20`cm, 2-krotne, farba ftalowa Krotność=2	m	2,83
1.7.13	KNRW 403/310/1	Wymiana lamp kierunkowych - kinkietów sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana kinkietów żarowych na kinkiety LED/ - analogia	szt	3
1.7.14	KNR 202/1114/8	Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/	m	2,85
1.7.15	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią	m2	22,35

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.8	Element	SALA CHORYCH NR 2		
1.8.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2	m2	74,77
1.8.2	KNNR 5/1207/3	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47` mm, bruzdy dla przewodów wtykowych, w betonie	m	8,20
1.8.3	KNNRW 9/1101/1 (2)	Uzupełnienie tynków kategorii III po robotach instalacyjnych, pasy pokrywające bruzdy, szerokości do 10` cm, wapno suchogaszzone	m	8,20
1.8.4	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	74,77
1.8.5	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	18,03
1.8.6	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	56,74
1.8.7	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłoże z tynku	m2	56,74
1.8.8	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłoże z tynku	m2	18,03
1.8.9	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	18,03
1.8.10	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	35,07
1.8.11	KNNR 7/507/4	Listwy osłaniające narożniki z pcv /analogia/	m	2,40
1.8.12	KNR 401/1205/4 (2)	Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych - tapeta medyczna	m2	21,67
1.8.13	KNNR 7/507/4	Listwy osłaniające narożniki z pcv /analogia/	m	3,60
1.8.14	KNR 202/9911/4	Elementy wykończenia ścian - odbojnice pcv /analogia/	m	13,42
1.8.15	KNR 401/1207/2 (2)	Malowanie farbami olejnymi pasów (podłoga) o szerokości do 20` cm, 2-krotne, farba ftalowa Krotność=2	m	2,88
1.8.16	KNRW 403/310/1	Wymiana lamp kierunkowych - kinkietów sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłoże betonowe /zamiana kinkietów żarowych na kinkiety LED/ - analogia	szt	2
1.8.17	KNR 202/1114/8	Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/	m	
1.8.18	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią	m2	18,03

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.9	Element	SALA CHORYCH NR 3		
1.9.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2	m2	67,65
1.9.2	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	67,65
1.9.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	16,59
1.9.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	51,06
1.9.5	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku	m2	51,06
1.9.6	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku	m2	16,59
1.9.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	16,59
1.9.8	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	29,93
1.9.9	KNNR 7/507/4	Listwy osłaniające narożniki z pcv /analogia/	m	
1.9.10	KNR 401/1205/4 (2)	Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych - tapeta medyczna	m2	21,13
1.9.11	KNR 202/9911/4	Elementy wykończenia ścian - odbojnice pcv /analogia/ Krotność=2,00	m	4,54
1.9.12	KNNR 7/507/4	Listwy osłaniające narożniki z pcv /analogia/	m	1,20
1.9.13	KNR 401/1207/2 (2)	Malowanie farbami olejnymi pasów (podłoga) o szerokości do 20` cm, 2-krotne, farba ftalowa Krotność=2	m	2,90
1.9.14	KNRW 403/310/1	Wymiana lamp kierunkowych - kinkietów sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana kinkietów żarowych na kinkiety LED/ - analogia	szt	2
1.9.15	KNR 202/1114/8	Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/	m	2,90
1.9.16	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią	m2	16,59

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.10	Element	SALA CHORYCH NR 4		
1.10.1	KNR BC 2/207/5	Ręczne skucie betonu o grub. do 1`cm na powierzchniach poziomych i pionowych /skucie starych płytek glazurowanych - analogia/	m2	3,78
1.10.2	KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2	3,78
1.10.3	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2	m2	77,74
1.10.4	KNNR 5/1207/3	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47`mm, bruzdy dla przewodów wtykowych, w betonie	m	8,00
1.10.5	KNNRW 9/1101/1 (2)	Uzupełnienie tynków kategorii III po robotach instalacyjnych, pasy pokrywające bruzdy, szerokości do 10`cm, wapno suchogaszzone	m	8,00
1.10.6	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	77,74
1.10.7	KNNR 5/1207/5	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47`mm, bruzdy dla rur RKL18, RS22, w cegle /pod instalację paneli nadłóżkowych/	m	5,00
1.10.8	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	22,66
1.10.9	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	55,08
1.10.10	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku	m2	55,08
1.10.11	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku	m2	22,66
1.10.12	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	22,66
1.10.13	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	32,52
1.10.14	KNR 401/1205/4 (2)	Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych - tapeta medyczna	m2	22,56
1.10.15	KNNR 7/507/4	Listwy osłaniające narożniki z pcv /analogia/	m	1,20
1.10.16	KNR 202/9911/4	Elementy wykończenia ścian - odbojnice pcv /analogia/ Krotność=2	m	6,00
1.10.17	KNR 401/1207/2 (2)	Malowanie farbami olejnymi pasów (podłoga) o szerokości do 20`cm, 2-krotne, farba ftalowa	m	2,84
1.10.18	KNRW 403/310/1	Wymiana lamp kierunkowych - kinkietów sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana kinkietów żarowych na kinkiety LED/ - analogia	szt	3
1.10.19	KNR 202/1114/8	Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/	m	2,84
1.10.20	Kalkulacja indywidualna	Panel nadłóżkowy SL 30 2-stanowiskowy , 3200mm, PPG:2x02, 1xVAC z dostawą, montażem i uruchomieniem	kpl	2
1.10.21	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią	m2	22,66
1.10.22	KNNR 8/216/2 (2)	Wymiana umywalki, porcelanowej, z syfonem, bez wspornika, z syfonem z tworzywa sztucznego	kpl	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.11	Element	SALA CHORYCH NR 5		
1.11.1	KNR BC 2/207/5	Ręczne skucie betonu o grub. do 1`cm na powierzchniach poziomych i pionowych /skucie starych płytek glazurowanych - analogia/	m2	3,78
1.11.2	KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2	3,78
1.11.3	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2	m2	77,81
1.11.4	KNNR 5/1207/5	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47`mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w cegle /pod instalację paneli nadłóżkowych/	m	5,00
1.11.5	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	77,81
1.11.6	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	22,47
1.11.7	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	55,34
1.11.8	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłoże z tynku	m2	55,34
1.11.9	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłoże z tynku	m2	22,47
1.11.10	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	22,47
1.11.11	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	32,83
1.11.12	KNR 401/1205/4 (2)	Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych - tapeta medyczna	m2	22,51
1.11.13	KNNR 7/507/4	Listwy osłaniające narożniki z pcv /analogia/	m	3,60
1.11.14	KNR 202/9911/4	Elementy wykończenia ścian - odbojnice pcv /analogia/ Krotność=2	m	5,41
1.11.15	KNR 401/1207/2 (2)	Malowanie farbami olejnymi pasów (podłoga) o szerokości do 20`cm, 2-krotne, farba ftalowa Krotność=2	m	2,82
1.11.16	KNRW 403/310/1	Wymiana lamp kierunkowych - kinkietów sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłoże betonowe /zamiana kinkietów żarowych na kinkiety LED/ - analogia	szt	3
1.11.17	KNR 202/1114/8	Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/	m	2,82
1.11.18	Kalkulacja indywidualna	Panel nadłóżkowy SL 30 2-stanowiskowy , 3200mm, PPG:2x02, 1xVAC z dostawą, montażem i uruchomieniem	kpl	2
1.11.19	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią	m2	22,47
1.11.20	KNNR 8/216/2 (2)	Wymiana umywalki, porcelanowej, z syfonem, bez wspornika, z syfonem z tworzywa sztucznego	kpl	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.12	Element	SALA CHORYCH NR 6		
1.12.1	KNR BC 2/207/5	Ręczne skucie betonu o grub. do 1`cm na powierzchniach poziomych i pionowych /skucie starych płytek glazurowanych - analogia/	m2	3,78
1.12.2	KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2	3,78
1.12.3	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2	m2	87,60
1.12.4	KNNR 5/1207/3	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47`mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w betonie	m	8,00
1.12.5	KNNRW 9/1101/1 (2)	Uzupełnienie tynków kategorii III po robotach instalacyjnych, pasy pokrywające bruzdy, szerokości do 10`cm, wapno suchogaszzone	m	8,00
1.12.6	KNNR 5/1207/5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47`mm, bruzdy dla rur RKL18, RS22, w cegle /pod instalację paneli nadłóżkowych/	m	5,00
1.12.7	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	87,60
1.12.8	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	23,20
1.12.9	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	64,40
1.12.10	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku	m2	64,40
1.12.11	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku	m2	23,20
1.12.12	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	23,20
1.12.13	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	38,20
1.12.14	KNNR 7/507/4	Listwy osłaniające narożniki z pcv /analogia/	m	1,20
1.12.15	KNR 401/1205/4 (2)	Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych - tapeta medyczna	m2	26,20
1.12.16	KNNR 7/507/4	Listwy osłaniające narożniki z pcv /analogia/	m	1,20
1.12.17	KNR 202/9911/4	Elementy wykończenia ścian - odbojnice pcv /analogia/ Krotność=2	m	6,00
1.12.18	KNR 401/1207/2 (2)	Malowanie farbami olejnymi pasów (podłoga) o szerokości do 20`cm, 2-krotne, farba ftalowa Krotność=2	m	2,90
1.12.19	KNRW 403/310/1	Wymiana lamp kierunkowych - kinkietów sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana kinkietów żarowych na kinkiety LED/ - analogia	szt	3
1.12.20	KNR 202/1114/8	Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/	m	2,90
1.12.21	Kalkulacja indywidualna	Panel nadłóżkowy SL 30 2-stanowiskowy , 3200mm, PPG:2x02, 1xVAC z dostawą, montażem i uruchomieniem	kpl	2
1.12.22	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią	m2	23,20
1.12.23	KNNR 8/216/2 (2)	Wymiana umywalki, porcelanowej, z syfonem, bez wspornika, z syfonem z tworzywa sztucznego	kpl	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.13	Element	SALA CHORYCH NR 7		
1.13.1	KNR BC 2/207/5	Ręczne skucie betonu o grub. do 1`cm na powierzchniach poziomych i pionowych /skucie starych płytek glazurowanych - analogia/	m2	3,78
1.13.2	KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2	3,78
1.13.3	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2	m2	79,55
1.13.4	KNNR 5/1207/5	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47`mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w cegle /pod instalację paneli nadłóżkowych/	m	5,00
1.13.5	KNNR 5/1207/3	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47`mm, bruzdy dla przewodów wtykowych, w betonie	m	3,00
1.13.6	KNNRW 9/1101/1 (2)	Uzupełnienie tynków kategorii III po robotach instalacyjnych, pasy pokrywające bruzdy, szerokości do 10`cm, wapno suchogaszzone	m	3,00
1.13.7	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	79,55
1.13.8	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	22,85
1.13.9	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	56,70
1.13.10	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku	m2	56,70
1.13.11	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku	m2	22,85
1.13.12	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	22,85
1.13.13	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	33,87
1.13.14	KNNR 7/507/4	Listwy osłaniające narożniki z pcv /analogia/	m	3,60
1.13.15	KNR 401/1205/4 (2)	Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych - tapeta medyczna	m2	22,83
1.13.16	KNR 202/9911/4	Elementy wykończenia ścian - odbojnice pcv /analogia/ Krotność=2	m	5,30
1.13.17	KNR 401/1207/2 (2)	Malowanie farbami olejnymi pasów (podłoga) o szerokości do 20`cm, 2-krotne, farba ftalowa Krotność=2	m	2,87
1.13.18	KNRW 403/310/1	Wymiana lamp kierunkowych - kinkietów sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana kinkietów żarowych na kinkiety LED/ - analogia	szt	3
1.13.19	KNR 202/1114/8	Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/	m	2,87
1.13.20	Kalkulacja indywidualna	Panel nadłóżkowy SL 30 3-stanowiskowy , 4800mm, PPG:3x02, 2xVAC z dostawą, montażem i uruchomieniem	kpl	1
1.13.21	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią	m2	22,85
1.13.22	KNNR 8/216/2 (2)	Wymiana umywalki, porcelanowej, z syfonem, bez wspornika, z syfonem z tworzywa sztucznego	kpl	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.14	Element	SALA CHORYCH NR 8		
1.14.1	KNR BC 2/207/5	Ręczne skucie betonu o grub. do 1`cm na powierzchniach poziomych i pionowych /skucie starych płytek glazurowanych - analogia/	m2	3,78
1.14.2	KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2	3,78
1.14.3	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2	m2	79,95
1.14.4	KNNR 5/1207/5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47` mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w cegle /pod instalację paneli nadłóżkowych/	m	5,00
1.14.5	KNNRW 9/1101/1 (2)	Uzupełnienie tynków kategorii III po robotach instalacyjnych, pasy pokrywające bruzdy, szerokości do 10` cm, wapno suchogaszzone /inst.paneli nadłóżkowych/	m	5,00
1.14.6	KNNR 5/1207/3	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47` mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w betonie /inst.elekt./	m	10,00
1.14.7	KNNRW 9/1101/1 (2)	Uzupełnienie tynków kategorii III po robotach instalacyjnych, pasy pokrywające bruzdy, szerokości do 10` cm, wapno suchogaszzone	m	10,00
1.14.8	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	79,95
1.14.9	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	23,16
1.14.10	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	56,79
1.14.11	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku	m2	56,79
1.14.12	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku	m2	23,16
1.14.13	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	23,16
1.14.14	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	33,92
1.14.15	KNR 401/1205/4 (2)	Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych - tapeta medyczna	m2	22,87
1.14.16	KNNR 7/507/4	Listwy osłaniające narożniki z pcv /analogia/	m	2,40
1.14.17	KNR 202/9911/4	Elementy wykończenia ścian - odbojnice pcv /analogia/ Krotność=2	m	5,20
1.14.18	KNR 401/1207/2 (2)	Malowanie farbami olejnymi pasów (podłóga) o szerokości do 20` cm, 2-krotne, farba ftalowa Krotność=2	m	2,86
1.14.19	KNRW 403/310/1	Wymiana lamp kierunkowych - kinkietów sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana kinkietów żarowych na kinkiety LED/ - analogia	szt	3
1.14.20	KNR 202/1114/8	Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/	m	2,86
1.14.21	Kalkulacja indywidualna	Panel nadłóżkowy SL 30 2-stanowiskowy , 3200mm, PPG:2x02, 1xVAC z dostawą, montażem i uruchomieniem	kpl	2
1.14.22	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią	m2	23,16
1.14.23	KNNR 8/216/2 (2)	Wymiana umywalki, porcelanowej, z syfonem, bez wspornika, z syfonem z tworzywa sztucznego	kpl	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.15	Element	ŁAZIENKA		
1.15.1	KNR BC 2/207/5	Ręczne skucie betonu o grub. do 1`cm na powierzchniach poziomych i pionowych /skucie starych płytek glazurowanych - analogia/	m2	50,02
1.15.2	ZRE 18/155/1	Skucie posadzki cementowej o grubości do 5 cm /stare płytki posadzkowe - analogia/	m2	18,45
1.15.3	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5`mm, powierzchnia ponad 8`m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	18,45
1.15.4	KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2	50,02
1.15.5	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2	m2	54,92
1.15.6	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	54,92
1.15.7	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	18,45
1.15.8	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	36,47
1.15.9	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku	m2	36,47
1.15.10	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku	m2	18,45
1.15.11	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	18,45
1.15.12	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	36,47
1.15.13	KNRW 403/310/1	Wymiana lamp kierunkowych - kinkietów sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana kinkietów żarowych na kinkiety LED/ - analogia	szt	6
1.15.14	KNR 202/1114/8	Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/	m	
1.15.15	KNR 402/235/7	Demontaż brodzika natryskowego /analogia/	kpl	1
1.15.16	KNR 35/124/1	Montaż kabiny przyściennej półokrągłej 3/4 koła, szyby ze szkła hartowanego + brodzik	kpl	1
1.15.17	NNRNKB 202/2805/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5`mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	m2	18,45
1.15.18	KNR 402/233/6	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi`50`mm	szt	1
1.15.19	Kalkulacja indywidualna	Montaż odpływu liniowego	szt	1
1.15.20	KNNR 8/216/2 (2)	Wymiana umywalki, porcelanowej, z syfonem, bez wspornika, z syfonem z tworzywa sztucznego	kpl	2
1.15.21				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.16	Element	BRUDOWNIK		
1.16.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2	m2	15,09
1.16.2	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	15,09
1.16.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	5,80
1.16.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	9,29
1.16.5	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku	m2	9,29
1.16.6	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku	m2	5,80
1.16.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	5,80
1.16.8	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	9,29
1.16.9	KNRW 403/310/1	Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana opraw świetlówkowych na oprawy LED/	szt	1
1.16.10	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią	m2	5,80

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.17	Element	ZMYWALNIA		
1.17.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2	m2	14,51
1.17.2	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	14,51
1.17.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	5,33
1.17.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	9,18
1.17.5	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku	m2	9,18
1.17.6	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku	m2	5,33
1.17.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	5,33
1.17.8	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	9,18
1.17.9	KNRW 403/310/1	Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana opraw świetlówkowych na oprawy LED/	szt	1
1.17.10	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią	m2	5,33

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.18	Element	POKÓJ PIEŁĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ		
1.18.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2	m2	31,36
1.18.2	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	31,36
1.18.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	5,29
1.18.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	26,07
1.18.5	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku	m2	26,07
1.18.6	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku	m2	5,29
1.18.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	5,29
1.18.8	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	26,07
1.18.9	KNRW 403/310/1	Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana opraw świetlówkowych na oprawy LED/	szt	2
1.18.10	KNR 202/1114/8	Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/	m	1,45
1.18.11	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią	m2	5,29

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.19	Element	GABINET LEKARSKI		
1.19.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2	m2	70,36
1.19.2	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	70,36
1.19.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	26,83
1.19.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	43,53
1.19.5	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku	m2	43,53
1.19.6	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku	m2	26,83
1.19.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	26,83
1.19.8	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	43,53
1.19.9	KNRW 403/310/1	Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana opraw świetlówkowych na oprawy LED/	szt	4
1.19.10	KNRW 403/310/1	Wymiana lamp kierunkowych - kinkietów sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana kinkietów żarowych na kinkiety LED/ - analogia	szt	1
1.19.11	KNR 202/1114/8	Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/	m	5,86
1.19.12	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią	m2	26,83

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.20	Element	POKÓJ ORDYNATORA ODDZIAŁU		
1.20.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2	m2	54,94
1.20.2	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	54,94
1.20.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	14,95
1.20.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	39,99
1.20.5	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku	m2	39,99
1.20.6	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku	m2	14,95
1.20.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	14,95
1.20.8	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	39,99
1.20.9	KNRW 403/310/1	Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana opraw świetlówkowych na oprawy LED/	szt	4
1.20.10	KNRW 403/310/1	Wymiana lamp kierunkowych - kinkietów sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana kinkietów żarowych na kinkiety LED/ - analogia	szt	1
1.20.11	KNR 202/1114/8	Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/	m	2,82
1.20.12	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią	m2	14,95

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.21	Element	POKÓJ ZABIEGOWY		
1.21.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2	m2	53,40
1.21.2	KNNR 5/1207/3	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47`mm, bruzdy dla przewodów wtykowych, w betonie	m	12,00
1.21.3	KNNRW 9/1101/1 (2)	Uzupełnienie tynków kategorii III po robotach instalacyjnych, pasy pokrywające bruzdy, szerokości do 10`cm, wapno suchogaszone	m	12,00
1.21.4	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	53,40
1.21.5	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	32,77
1.21.6	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	20,63
1.21.7	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku	m2	20,63
1.21.8	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku	m2	32,77
1.21.9	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	32,77
1.21.10	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	20,63
1.21.11	KNRW 403/310/1	Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana opraw świetlówkowych na oprawy LED/	szt	4
1.21.12	KNRW 403/310/1	Wymiana lamp kierunkowych - kinkietów sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana kinkietów żarowych na kinkiety LED/ - analogia	szt	1
1.21.13	KNR 202/1114/8	Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/	m	7,20
1.21.14	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią	m2	32,77

Poziom cen Sekocenbud IVkw.2017 ceny średnie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.22	Element	SYSTEM PRZYWOŁAWCZY		
1.22.1	Kalkulacja indywidualna	Montaż elementów systemu przywoławczego PROLOGIC	kpl	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.23	Element	KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ		
1.23.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż i uruchomienie klimatyzatora LG Standard S12EQ o mocy 3,5kW /gabinet lekarski 1kpl, oraz pokój zabiegowy 1kpl/	kpl	2

2018-05-24

Poziom cen Sekocenbud IVkw.2017 ceny średnie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.24	Element	ROBOTY DODATKOWE		
1.24.1	Kalkulacja indywidualna	Skrzynka gazowa SZKG-2/0.V	szt	1
1.24.2	Kalkulacja indywidualna	Instalacja gazowa - przeróbki instalacji medycznych /montaż i podłączenie/	kpl	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	PRZYCHODNIA LARYNGOLOGICZNA		
2.1	Element	POCZEKALNIA		
2.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2	m2	85,23
2.1.2	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	85,23
2.1.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	23,46
2.1.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	61,77
2.1.5	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku	m2	61,77
2.1.6	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku	m2	23,46
2.1.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	23,46
2.1.8	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	61,77
2.1.9	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią	m2	23,46

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.2	Element	GABINET ZABIEGOWY		
2.2.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2	m2	27,73
2.2.2	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	27,73
2.2.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	7,72
2.2.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	20,01
2.2.5	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku	m2	20,01
2.2.6	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku	m2	7,72
2.2.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	7,72
2.2.8	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	20,01
2.2.9	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią	m2	7,72

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.3	Element	GABINET FIZYKOTERAPII		
2.3.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2	m2	121,98
2.3.2	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	121,98
2.3.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	24,94
2.3.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	97,04
2.3.5	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku	m2	97,04
2.3.6	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku	m2	24,94
2.3.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	24,94
2.3.8	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	97,04
2.3.9	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią	m2	24,94

2018-05-24

Poziom cen Sekocenbud IVkw.2017 ceny średnie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.4	Element	GABINET LEKARSKI		
2.4.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2	m2	14,17
2.4.2	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	14,17
2.4.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	14,17
2.4.4	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku	m2	14,17
2.4.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	14,17
2.4.6	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią	m2	14,17

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.5	Element	TOALETA		
2.5.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	44,10
2.5.2	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m ²	44,10
2.5.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m ²	12,36
2.5.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m ²	31,74
2.5.5	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóże z tynku	m ²	31,74
2.5.6	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłóże z tynku	m ²	12,36
2.5.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m ²	12,36
2.5.8	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²	31,74
2.5.9	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią	m ²	12,36