

Gliwice, dnia 07.12.2018 r.
Znak postępowania 2/UZP/18

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa: Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.
Adres siedziby: ul. Kościuszki 1, 41-100 Gliwice
Kontakt: tel. (32) 231 90 49; fax. (32) 331 65 84
e-mail: sekretariat@szwg.pl;
strona internetowa: www.szwg.pl

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA,**

dot.: SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „*pzp*”. o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy ogłoszonego w Biuletynie Zamówień publicznych w dniu 29 listopada 2018; nr ogłoszenia 655204-N-2018

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy *pzp* „*Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.*”

W ramach przedmiotowego postępowania wpłynęły w dniu 06.12.2018r. do Zamawiającego poniższe zapytania co do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

ZESTAW PYTAŃ NR 1:

1. Instalacja systemu monitoringu bezpieczeństwa.
Prosimy o doprecyzowanie co należy rozumieć poprzez instalację systemu monitoringu bezpieczeństwa. Czy Zamawiający rozumie poprzez to instalację CCTV? Jeżeli tak to czy poza salami które mają być monitorowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający wymaga monitoringu w dodatkowych obszarach.

Odp.: Zgodnie z punktem 7 załącznika nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia”: Zamawiający **nakazuje**, by zaprojektować i wykonać niezależny system monitoringu wizyjnego CCTV, obejmujący obserwację pacjentek oraz ciągi komunikacyjne, gdzie rejestrator wraz z monitorem podglądu będzie umiejscowiony w pomieszczeniu pielęgniarek na Bloku Porodowym. Pod pojęciem ciągi komunikacyjne Zamawiający rozumie dwa wewnętrzne korytarze oraz tzw. śluzy w obrębie Bloku Porodowego.

2. Instalacja komunikacji wewnętrznej.

Prosimy o doprecyzowanie co należy rozumieć poprzez instalację komunikacji wewnętrznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma wymogu mówiącego o stosowaniu takiej instalacji.

Odp.: Zgodnie z punktem 6 oraz punktem 3 załącznika nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia”:

- Instalacja telefoniczna obecnie nie ma połączenia z siecią komputerową (strukturalną); Zamawiający odstępuje od instalacji połączenia światłowodowego; należy doprowadzić przewody sieci telefonicznej we wskazane, nowo projektowane punkty. Nowe punkty telefoniczne należy skoordynować z pkt. 3 jw. – czyli wziąć pod uwagę rozbudowę centrali telefonicznej.

- Zamawiający **rezygnuje** z paneli nadłóżkowych, a ponadto **nakazuje** wykorzystanie połączeń telefonicznych celem zapewnienia koniecznej komunikacji wewnętrznej w miejsce projektowanego INTERKOM-u z tym, że Wykonawca zobowiązany będzie rozbudować centralę telefoniczną o dodatkowe numery wewnętrzne w odpowiedniej dla tych potrzeb technologii (VoIP lub tradycyjne moduł z kartami rozszerzeń) – w zależności od ilości nowych numerów wewnętrznych należy wybrać najbardziej opłacalne rozwiązania rozbudowy,

3. Zamawiający poinformował iż na salach porodowych należy uwzględnić panele szklane z grafiką. Panele takie stosuje się w przypadku zastosowania zabudowy sali w całości z paneli szklanych lub nierdzewnych. W związku z powyższym prosimy o uszczegółowienie jak taki panel powinien wyglądać oraz w jaki sposób powinien być zabudowany.

Odp.: Zamawiający informuje, iż panel szklany powinien być o wymiarach ok 2 m kw. O grafice zgodnej z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający posiada zamontowany taki panel w Sali Operacyjnej Okulistyki, mimo że ściany Sali operacyjnej nie są wykonane w całości z paneli szklanych lecz z paneli PCV. Montaż takiego panela powinien być zgodny ze sztuką budowlaną.

4. Zwracamy się z pytaniem, czy szpital jest wyposażony w SSP. Jeżeli tak, to proszę udostępnić dokumentację wraz z lokalizacją oraz danymi technicznymi istniejącej centrali p.poż. Jeżeli nie – prosimy o informację - jak i gdzie podłączyć centrale p.poż. lokalną?

Odp.: Zamawiający informuje, iż nie posiada systemu SSP. Centralę p.poż lokalną należy podłączyć na portierni dolnej na poziomie -1.

PREZES ZARZĄDU

Beata Szadownik
dr n. med. Beata Szadownik