

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------|--------------------------|--|-----|--------|
| | Kosztorys | ODDZIAŁ LARYNGOLOGII | | |
| 1 | Rozdział | ODDZIAŁ LARYNGOLOGII | | |
| 1.1 | Element | KORYTARZ K/RTG | | |
| 1.1.1 | KNNR 7/502/3 | Demontaz sufitów kasetowych, panelowych, klubowych, / analogia demontaz mnoznik 0,25/ Krotność=0,25 | m2 | 29,70 |
| 1.1.2 | KNNR 7/702/2 | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600`mm | m2 | 74,33 |
| 1.1.3 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2 | m2 | 194,47 |
| 1.1.4 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 194,47 |
| 1.1.5 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 3,85 |
| 1.1.6 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 194,47 |
| 1.1.7 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku | m2 | 194,47 |
| 1.1.8 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku | m2 | 3,85 |
| 1.1.9 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 3,85 |
| 1.1.10 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 120,89 |
| 1.1.11 | KNR 401/1205/4 (2) | Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych - tapeta medyczna | m2 | 73,11 |
| 1.1.12 | KNNR 7/507/4 | Listwy osłaniające narożniki z pcv /analogia/ | m | 9,60 |
| 1.1.13 | KNR 202/9911/4 | Elementy wykończenia ścian - odbojnice pcv /analogia/ | m | 20,45 |
| 1.1.14 | KNRW 403/310/1 | Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana opraw świetlówkowych na oprawy LED/ | szt | 7 |
| 1.1.15 | KNR 202/1114/8 | Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/ | m | 14,16 |
| 1.1.16 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg folią | m2 | 74,33 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------|--------------------------|--|----|-------|
| 1.2 | Element | POKÓJ TECHN. RADIOLOG. | | |
| 1.2.1 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2 | m2 | 52,03 |
| 1.2.2 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 52,03 |
| 1.2.3 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 9,35 |
| 1.2.4 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 42,68 |
| 1.2.5 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku | m2 | 42,68 |
| 1.2.6 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku | m2 | 9,35 |
| 1.2.7 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 9,35 |
| 1.2.8 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 42,68 |
| 1.2.9 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg folią | m2 | 9,35 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------|-----------------------|---|-----|--------|
| 1.3 | Element | KORYTARZ PRZED SALAMI CHORYCH | | |
| 1.3.1 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2 | m2 | 252,06 |
| 1.3.2 | KNNR 5/1207/3 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47`mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w betonie | m | 43,22 |
| 1.3.3 | KNNRW 9/1101/1 (2) | Uzupełnienie tynków kategorii III po robotach instalacyjnych, pasy pokrywające bruzdy, szerokości do 10`cm, wapno suchogaszzone | m | 43,22 |
| 1.3.4 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 252,06 |
| 1.3.5 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 82,60 |
| 1.3.6 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 169,46 |
| 1.3.7 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku | m2 | 169,46 |
| 1.3.8 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku | m2 | 82,60 |
| 1.3.9 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 82,60 |
| 1.3.10 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 109,14 |
| 1.3.11 | KNR 401/1205/4 (2) | Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych - tapeta medyczna | m2 | 60,32 |
| 1.3.12 | KNRW 403/310/1 | Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana opraw świetlówkowych na oprawy LED/ | szt | 12 |
| 1.3.13 | KNRW 403/310/1 | Wymiana lamp kierunkowych - kinkietów sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana kinkietów żarowych na kinkiety LED/ - analogia | szt | 1 |
| 1.3.14 | KNNR 7/507/4 | Listwy osłaniające narożniki z pcv /analogia/ | m | 45,60 |
| 1.3.15 | KNR 202/9911/4 | Elementy wykończenia ścian - odbojoporęcze pcv /analogia/ | m | 24,00 |
| 1.3.16 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg folią | m2 | 145,02 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------|-----------------------|--|-----|-------|
| 1.4 | Element | POKÓJ PIEŁĘGNIAREK | | |
| 1.4.1 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2 | m2 | 34,05 |
| 1.4.2 | KNNR 5/1207/3 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47` mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w betonie | m | 13,60 |
| 1.4.3 | KNNRW 9/1101/1 (2) | Uzupełnienie tynków kategorii III po robotach instalacyjnych, pasy pokrywające bruzdy, szerokości do 10` cm, wapno suchogaszzone | m | 13,60 |
| 1.4.4 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 34,05 |
| 1.4.5 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 9,87 |
| 1.4.6 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 24,18 |
| 1.4.7 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku | m2 | 24,18 |
| 1.4.8 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku | m2 | 9,87 |
| 1.4.9 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 9,87 |
| 1.4.10 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 24,18 |
| 1.4.11 | KNRW 403/310/1 | Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana opraw świetlówkowych na oprawy LED/ | szt | 2 |
| 1.4.12 | KNR 202/1114/8 | Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/ | m | 2,85 |
| 1.4.13 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg folią | m2 | 9,87 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------|-----------------------|---|-----|-------|
| 1.5 | Element | SALA ENDOSKOPOWA | | |
| 1.5.1 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2 | m2 | 25,92 |
| 1.5.2 | KNNR 5/1207/3 | Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47` mm, bruzdy dla przewodów wtykowych, w betonie | m | 10,00 |
| 1.5.3 | KNNRW 9/1101/1 (2) | Uzupełnienie tynków kategorii III po robotach instalacyjnych, pasy pokrywające bruzdy, szerokości do 10` cm, wapno suchogaszone | m | 10,00 |
| 1.5.4 | KNNRW 5/1208/2 | Zaprawianie bruzd, szerokość bruzdy do 50 mm | m | 10,00 |
| 1.5.5 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 25,92 |
| 1.5.6 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 13,59 |
| 1.5.7 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 12,33 |
| 1.5.8 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku | m2 | 12,33 |
| 1.5.9 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku | m2 | 13,59 |
| 1.5.10 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 13,59 |
| 1.5.11 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 12,33 |
| 1.5.12 | KNRW 403/310/1 | Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana opraw świetlówkowych na oprawy LED/ | szt | 3 |
| 1.5.13 | KNRW 403/310/1 | Wymiana lamp kierunkowych - kinkietów sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana kinkietów żarowych na kinkiety LED/ - analogia | szt | 1 |
| 1.5.14 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 13,59 |
| 1.5.15 | KNR 202/1114/8 | Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/ | m | 2,65 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------|--------------------------|--|-----|-------|
| 1.6 | Element | ŁAZIENKA MĘSKA | | |
| 1.6.1 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2 | m2 | 48,94 |
| 1.6.2 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 48,94 |
| 1.6.3 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 21,94 |
| 1.6.4 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 27,00 |
| 1.6.5 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku | m2 | 27,00 |
| 1.6.6 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku | m2 | 21,94 |
| 1.6.7 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 21,94 |
| 1.6.8 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 27,00 |
| 1.6.9 | KNRW 403/310/1 | Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana opraw świetlówkowych na oprawy LED/ | szt | 5 |
| 1.6.10 | KNR 202/1114/8 | Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/ | m | 2,77 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------|--------------------------|---|-----|-------|
| 1.7 | Element | SALA CHORYCH NR 1 | | |
| 1.7.1 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2 | m2 | 77,30 |
| 1.7.2 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 77,30 |
| 1.7.3 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 22,35 |
| 1.7.4 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 54,95 |
| 1.7.5 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku | m2 | 54,95 |
| 1.7.6 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku | m2 | 22,35 |
| 1.7.7 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 22,35 |
| 1.7.8 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 32,60 |
| 1.7.9 | KNR 401/1205/4 (2) | Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych - tapeta medyczna | m2 | 22,36 |
| 1.7.10 | KNR 202/9911/4 | Elementy wykończenia ścian - odbojnice pcv /analogia/ Krotność=2 | m | 5,5 |
| 1.7.11 | KNNR 7/507/4 | Listwy osłaniające narożniki z pcv /analogia/ | m | 2,40 |
| 1.7.12 | KNR 401/1207/2 (2) | Malowanie farbami olejnymi pasów (podłoga) o szerokości do 20`cm, 2-krotne, farba ftalowa Krotność=2 | m | 2,83 |
| 1.7.13 | KNRW 403/310/1 | Wymiana lamp kierunkowych - kinkietów sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana kinkietów żarowych na kinkiety LED/ - analogia | szt | 3 |
| 1.7.14 | KNR 202/1114/8 | Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/ | m | 2,85 |
| 1.7.15 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg folią | m2 | 22,35 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------|-----------------------|---|-----|-------|
| 1.8 | Element | SALA CHORYCH NR 2 | | |
| 1.8.1 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2 | m2 | 74,77 |
| 1.8.2 | KNNR 5/1207/3 | Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47` mm, bruzdy dla przewodów wtykowych, w betonie | m | 8,20 |
| 1.8.3 | KNNRW 9/1101/1 (2) | Uzupełnienie tynków kategorii III po robotach instalacyjnych, pasy pokrywające bruzdy, szerokości do 10` cm, wapno suchogaszzone | m | 8,20 |
| 1.8.4 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 74,77 |
| 1.8.5 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 18,03 |
| 1.8.6 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 56,74 |
| 1.8.7 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku | m2 | 56,74 |
| 1.8.8 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku | m2 | 18,03 |
| 1.8.9 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 18,03 |
| 1.8.10 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 35,07 |
| 1.8.11 | KNNR 7/507/4 | Listwy osłaniające narożniki z pcv /analogia/ | m | 2,40 |
| 1.8.12 | KNR 401/1205/4 (2) | Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych - tapeta medyczna | m2 | 21,67 |
| 1.8.13 | KNNR 7/507/4 | Listwy osłaniające narożniki z pcv /analogia/ | m | 3,60 |
| 1.8.14 | KNR 202/9911/4 | Elementy wykończenia ścian - odbojnice pcv /analogia/ | m | 13,42 |
| 1.8.15 | KNR 401/1207/2 (2) | Malowanie farbami olejnymi pasów (podłoga) o szerokości do 20` cm, 2-krotne, farba ftalowa Krotność=2 | m | 2,88 |
| 1.8.16 | KNRW 403/310/1 | Wymiana lamp kierunkowych - kinkietów sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana kinkietów żarowych na kinkiety LED/ - analogia | szt | 2 |
| 1.8.17 | KNR 202/1114/8 | Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/ | m | 2,88 |
| 1.8.18 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg folią | m2 | 18,03 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------|--------------------------|---|-----|-------|
| 1.9 | Element | SALA CHORYCH NR 3 | | |
| 1.9.1 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2 | m2 | 67,65 |
| 1.9.2 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 67,65 |
| 1.9.3 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 16,59 |
| 1.9.4 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 51,06 |
| 1.9.5 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku | m2 | 51,06 |
| 1.9.6 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku | m2 | 16,59 |
| 1.9.7 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 16,59 |
| 1.9.8 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 29,93 |
| 1.9.9 | KNNR 7/507/4 | Listwy osłaniające narożniki z pcv /analogia/ | m | 2,00 |
| 1.9.10 | KNR 401/1205/4 (2) | Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych - tapeta medyczna | m2 | 21,13 |
| 1.9.11 | KNR 202/9911/4 | Elementy wykończenia ścian - odbojnice pcv /analogia/ Krotność=2,00 | m | 4,54 |
| 1.9.12 | KNNR 7/507/4 | Listwy osłaniające narożniki z pcv /analogia/ | m | 1,20 |
| 1.9.13 | KNR 401/1207/2 (2) | Malowanie farbami olejnymi pasów (podłoga) o szerokości do 20` cm, 2-krotne, farba ftalowa Krotność=2 | m | 2,90 |
| 1.9.14 | KNRW 403/310/1 | Wymiana lamp kierunkowych - kinkietów sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana kinkietów żarowych na kinkiety LED/ - analogia | szt | 2 |
| 1.9.15 | KNR 202/1114/8 | Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/ | m | 2,90 |
| 1.9.16 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg folią | m2 | 16,59 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---------|-------------------------|---|-----|-------|
| 1.10 | Element | SALA CHORYCH NR 4 | | |
| 1.10.1 | KNR BC 2/207/5 | Ręczne skucie betonu o grub. do 1`cm na powierzchniach poziomych i pionowych /skucie starych płytek glazurowanych - analogia/ | m2 | 3,78 |
| 1.10.2 | KNNR 2/803/2 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej | m2 | 3,78 |
| 1.10.3 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2 | m2 | 77,74 |
| 1.10.4 | KNNR 5/1207/3 | Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47`mm, bruzdy dla przewodów wtykowych, w betonie | m | 8,00 |
| 1.10.5 | KNNRW 9/1101/1 (2) | Uzupełnienie tynków kategorii III po robotach instalacyjnych, pasy pokrywające bruzdy, szerokości do 10`cm, wapno suchogaszone | m | 8,00 |
| 1.10.6 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 77,74 |
| 1.10.7 | KNNR 5/1207/5 | Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47`mm, bruzdy dla rur RKL18, RS22, w cegle /pod instalację paneli nadłóżkowych/ | m | 5,00 |
| 1.10.8 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 22,66 |
| 1.10.9 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 55,08 |
| 1.10.10 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku | m2 | 55,08 |
| 1.10.11 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku | m2 | 22,66 |
| 1.10.12 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 22,66 |
| 1.10.13 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 32,52 |
| 1.10.14 | KNR 401/1205/4 (2) | Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych - tapeta medyczna | m2 | 22,56 |
| 1.10.15 | KNNR 7/507/4 | Listwy osłaniające narożniki z pcv /analogia/ | m | 1,20 |
| 1.10.16 | KNR 202/9911/4 | Elementy wykończenia ścian - odbojnice pcv /analogia/ Krotność=2 | m | 6,00 |
| 1.10.17 | KNR 401/1207/2 (2) | Malowanie farbami olejnymi pasów (podłoga) o szerokości do 20`cm, 2-krotne, farba ftalowa | m | 2,84 |
| 1.10.18 | KNRW 403/310/1 | Wymiana lamp kierunkowych - kinkietów sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana kinkietów żarowych na kinkiety LED/ - analogia | szt | 3 |
| 1.10.19 | KNR 202/1114/8 | Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/ | m | 2,84 |
| 1.10.20 | Kalkulacja indywidualna | Panel nadłóżkowy SL 30 2-stanowiskowy , 3200mm, PPG:2x02, 1xVAC z dostawą, montażem i uruchomieniem | kpl | 2 |
| 1.10.21 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg folią | m2 | 22,66 |
| 1.10.22 | KNNR 8/216/2 (2) | Wymiana umywalki, porcelanowej, z syfonem, bez wspornika, z syfonem z tworzywa sztucznego | kpl | 1 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---------|--------------------------|---|-----|-------|
| 1.11 | Element | SALA CHORYCH NR 5 | | |
| 1.11.1 | KNR BC 2/207/5 | Ręczne skucie betonu o grub. do 1`cm na powierzchniach poziomych i pionowych /skucie starych płytek glazurowanych - analogia/ | m2 | 3,78 |
| 1.11.2 | KNNR 2/803/2 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej | m2 | 3,78 |
| 1.11.3 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2 | m2 | 77,81 |
| 1.11.4 | KNNR 5/1207/5 | Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47`mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w cegle /pod instalację paneli nadłóżkowych/ | m | 5,00 |
| 1.11.5 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 77,81 |
| 1.11.6 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 22,47 |
| 1.11.7 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 55,34 |
| 1.11.8 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłoże z tynku | m2 | 55,34 |
| 1.11.9 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłoże z tynku | m2 | 22,47 |
| 1.11.10 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 22,47 |
| 1.11.11 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 32,83 |
| 1.11.12 | KNR 401/1205/4 (2) | Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych - tapeta medyczna | m2 | 22,51 |
| 1.11.13 | KNNR 7/507/4 | Listwy osłaniające narożniki z pcv /analogia/ | m | 3,60 |
| 1.11.14 | KNR 202/9911/4 | Elementy wykończenia ścian - odbojnice pcv /analogia/ Krotność=2 | m | 5,41 |
| 1.11.15 | KNR 401/1207/2 (2) | Malowanie farbami olejnymi pasów (podłoga) o szerokości do 20`cm, 2-krotne, farba ftalowa Krotność=2 | m | 2,82 |
| 1.11.16 | KNRW 403/310/1 | Wymiana lamp kierunkowych - kinkietów sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłoże betonowe /zamiana kinkietów żarowych na kinkiety LED/ - analogia | szt | 3 |
| 1.11.17 | KNR 202/1114/8 | Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/ | m | 2,82 |
| 1.11.18 | Kalkulacja indywidualna | Panel nadłóżkowy SL 30 2-stanowiskowy , 3200mm, PPG:2x02, 1xVAC z dostawą, montażem i uruchomieniem | kpl | 2 |
| 1.11.19 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg folią | m2 | 22,47 |
| 1.11.20 | KNNR 8/216/2 (2) | Wymiana umywalki, porcelanowej, z syfonem, bez wspornika, z syfonem z tworzywa sztucznego | kpl | 1 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---------|-------------------------|---|-----|-------|
| 1.12 | Element | SALA CHORYCH NR 6 | | |
| 1.12.1 | KNR BC 2/207/5 | Ręczne skucie betonu o grub. do 1`cm na powierzchniach poziomych i pionowych /skucie starych płytek glazurowanych - analogia/ | m2 | 3,78 |
| 1.12.2 | KNNR 2/803/2 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej | m2 | 3,78 |
| 1.12.3 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2 | m2 | 87,60 |
| 1.12.4 | KNNR 5/1207/3 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47`mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w betonie | m | 8,00 |
| 1.12.5 | KNNRW 9/1101/1 (2) | Uzupełnienie tynków kategorii III po robotach instalacyjnych, pasy pokrywające bruzdy, szerokości do 10`cm, wapno suchogaszzone | m | 8,00 |
| 1.12.6 | KNNR 5/1207/5 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47`mm, bruzdy dla rur RKL18, RS22, w cegle /pod instalację paneli nadłóżkowych/ | m | 5,00 |
| 1.12.7 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpacowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 87,60 |
| 1.12.8 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 23,20 |
| 1.12.9 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 64,40 |
| 1.12.10 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku | m2 | 64,40 |
| 1.12.11 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku | m2 | 23,20 |
| 1.12.12 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 23,20 |
| 1.12.13 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 38,20 |
| 1.12.14 | KNNR 7/507/4 | Listwy osłaniające narożniki z pcv /analogia/ | m | 1,20 |
| 1.12.15 | KNR 401/1205/4 (2) | Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych - tapeta medyczna | m2 | 26,20 |
| 1.12.16 | KNNR 7/507/4 | Listwy osłaniające narożniki z pcv /analogia/ | m | 1,20 |
| 1.12.17 | KNR 202/9911/4 | Elementy wykończenia ścian - odbojnice pcv /analogia/ Krotność=2 | m | 6,00 |
| 1.12.18 | KNR 401/1207/2 (2) | Malowanie farbami olejnymi pasów (podłoga) o szerokości do 20`cm, 2-krotne, farba ftalowa Krotność=2 | m | 2,90 |
| 1.12.19 | KNRW 403/310/1 | Wymiana lamp kierunkowych - kinkietów sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana kinkietów żarowych na kinkiety LED/ - analogia | szt | 3 |
| 1.12.20 | KNR 202/1114/8 | Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/ | m | 2,90 |
| 1.12.21 | Kalkulacja indywidualna | Panel nadłóżkowy SL 30 2-stanowiskowy , 3200mm, PPG:2x02, 1xVAC z dostawą, montażem i uruchomieniem | kpl | 2 |
| 1.12.22 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg folią | m2 | 23,20 |
| 1.12.23 | KNNR 8/216/2 (2) | Wymiana umywalki, porcelanowej, z syfonem, bez wspornika, z syfonem z tworzywa sztucznego | kpl | 1 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---------|-------------------------|---|-----|-------|
| 1.13 | Element | SALA CHORYCH NR 7 | | |
| 1.13.1 | KNR BC 2/207/5 | Ręczne skucie betonu o grub. do 1' cm na powierzchniach poziomych i pionowych /skucie starych płytek glazurowanych - analogia/ | m2 | 3,78 |
| 1.13.2 | KNNR 2/803/2 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej | m2 | 3,78 |
| 1.13.3 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5' m2 | m2 | 79,55 |
| 1.13.4 | KNNR 5/1207/5 | Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47' mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w cegle /pod instalację paneli nadłóżkowych/ | m | 5,00 |
| 1.13.5 | KNNR 5/1207/3 | Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47' mm, bruzdy dla przewodów wtykowych, w betonie | m | 3,00 |
| 1.13.6 | KNNRW 9/1101/1 (2) | Uzupełnienie tynków kategorii III po robotach instalacyjnych, pasy pokrywające bruzdy, szerokości do 10' cm, wapno suchogaszzone | m | 3,00 |
| 1.13.7 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 79,55 |
| 1.13.8 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 22,85 |
| 1.13.9 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 56,70 |
| 1.13.10 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3' mm, ściany, podłóże z tynku | m2 | 56,70 |
| 1.13.11 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3' mm, stropy, podłóże z tynku | m2 | 22,85 |
| 1.13.12 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 22,85 |
| 1.13.13 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 33,87 |
| 1.13.14 | KNNR 7/507/4 | Listwy osłaniające narożniki z pcv /analogia/ | m | 3,60 |
| 1.13.15 | KNR 401/1205/4 (2) | Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych - tapeta medyczna | m2 | 22,83 |
| 1.13.16 | KNR 202/9911/4 | Elementy wykończenia ścian - odbojnice pcv /analogia/ Krotność=2 | m | 5,30 |
| 1.13.17 | KNR 401/1207/2 (2) | Malowanie farbami olejnymi pasów (podłoga) o szerokości do 20' cm, 2-krotne, farba ftalowa Krotność=2 | m | 2,87 |
| 1.13.18 | KNRW 403/310/1 | Wymiana lamp kierunkowych - kinkietów sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana kinkietów żarowych na kinkiety LED/ - analogia | szt | 3 |
| 1.13.19 | KNR 202/1114/8 | Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/ | m | 2,87 |
| 1.13.20 | Kalkulacja indywidualna | Panel nadłóżkowy SL 30 3-stanowiskowy , 4800mm, PPG:3x02, 2xVAC z dostawą, montażem i uruchomieniem | kpl | 1 |
| 1.13.21 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg folią | m2 | 22,85 |
| 1.13.22 | KNNR 8/216/2 (2) | Wymiana umywalki, porcelanowej, z syfonem, bez wspornika, z syfonem z tworzywa sztucznego | kpl | 1 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---------|-------------------------|--|-----|-------|
| 1.14 | Element | SALA CHORYCH NR 8 | | |
| 1.14.1 | KNR BC 2/207/5 | Ręczne skucie betonu o grub. do 1`cm na powierzchniach poziomych i pionowych /skucie starych płytek glazurowanych - analogia/ | m2 | 3,78 |
| 1.14.2 | KNNR 2/803/2 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej | m2 | 3,78 |
| 1.14.3 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2 | m2 | 79,95 |
| 1.14.4 | KNNR 5/1207/5 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47`mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w cegle /pod instalację paneli nadłóżkowych/ | m | 5,00 |
| 1.14.5 | KNNRW 9/1101/1 (2) | Uzupełnienie tynków kategorii III po robotach instalacyjnych, pasy pokrywające bruzdy, szerokości do 10`cm, wapno suchogaszzone /inst.paneli nadłóżkowych/ | m | 5,00 |
| 1.14.6 | KNNR 5/1207/3 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47`mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w betonie /inst.elekt./ | m | 10,00 |
| 1.14.7 | KNNRW 9/1101/1 (2) | Uzupełnienie tynków kategorii III po robotach instalacyjnych, pasy pokrywające bruzdy, szerokości do 10`cm, wapno suchogaszzone | m | 10,00 |
| 1.14.8 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 79,95 |
| 1.14.9 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 23,16 |
| 1.14.10 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 56,79 |
| 1.14.11 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku | m2 | 56,79 |
| 1.14.12 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku | m2 | 23,16 |
| 1.14.13 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 23,16 |
| 1.14.14 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 33,92 |
| 1.14.15 | KNR 401/1205/4 (2) | Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych - tapeta medyczna | m2 | 22,87 |
| 1.14.16 | KNNR 7/507/4 | Listwy osłaniające narożniki z pcv /analogia/ | m | 2,40 |
| 1.14.17 | KNR 202/9911/4 | Elementy wykończenia ścian - odbojnice pcv /analogia/ Krotność=2 | m | 5,20 |
| 1.14.18 | KNR 401/1207/2 (2) | Malowanie farbami olejnymi pasów (podłoga) o szerokości do 20`cm, 2-krotne, farba ftalowa Krotność=2 | m | 2,86 |
| 1.14.19 | KNRW 403/310/1 | Wymiana lamp kierunkowych - kinkietów sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana kinkietów żarowych na kinkiety LED/ - analogia | szt | 3 |
| 1.14.20 | KNR 202/1114/8 | Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/ | m | 2,86 |
| 1.14.21 | Kalkulacja indywidualna | Panel nadłóżkowy SL 30 2-stanowiskowy , 3200mm, PPG:2x02, 1xVAC z dostawą, montażem i uruchomieniem | kpl | 2 |
| 1.14.22 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg folią | m2 | 23,16 |
| 1.14.23 | KNNR 8/216/2 (2) | Wymiana umywalki, porcelanowej, z syfonem, bez wspornika, z syfonem z tworzywa sztucznego | kpl | 1 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---------|--------------------------|---|-----|-------|
| 1.15 | Element | ŁAZIENKA | | |
| 1.15.1 | KNR BC 2/207/5 | Ręczne skucie betonu o grub. do 1`cm na powierzchniach poziomych i pionowych /skucie starych płytek glazurowanych - analogia/ | m2 | 50,02 |
| 1.15.2 | ZRE 18/155/1 | Skucie posadzki cementowej o grubości do 5 cm /stare płytki posadzkowe - analogia/ | m2 | 18,45 |
| 1.15.3 | NNRNKB 202/1130/2 (2) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5`mm, powierzchnia ponad 8`m2, zaprawa "Ceresit CN 72" | m2 | 18,45 |
| 1.15.4 | KNNR 2/803/2 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej | m2 | 50,02 |
| 1.15.5 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2 | m2 | 54,92 |
| 1.15.6 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 54,92 |
| 1.15.7 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 18,45 |
| 1.15.8 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 36,47 |
| 1.15.9 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku | m2 | 36,47 |
| 1.15.10 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku | m2 | 18,45 |
| 1.15.11 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 18,45 |
| 1.15.12 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 36,47 |
| 1.15.13 | KNRW 403/310/1 | Wymiana lamp kierunkowych - kinkietów sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana kinkietów żarowych na kinkiety LED/ - analogia | szt | 6 |
| 1.15.14 | KNR 202/1114/8 | Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/ | m | 1,40 |
| 1.15.15 | KNR 402/235/7 | Demontaż brodzika natryskowego /analogia/ | kpl | 1 |
| 1.15.16 | KNR 35/124/1 | Montaż kabiny przyściennej półokrągłej 3/4 koła, szyby ze szkła hartowanego + brodzik | kpl | 1 |
| 1.15.17 | NNRNKB 202/2805/5 (1) | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5`mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas" | m2 | 18,45 |
| 1.15.18 | KNR 402/233/6 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi`50`mm | szt | 1 |
| 1.15.19 | Kalkulacja indywidualna | Montaż odpływu liniowego | szt | 1 |
| 1.15.20 | KNNR 8/216/2 (2) | Wymiana umywalki, porcelanowej, z syfonem, bez wspornika, z syfonem z tworzywa sztucznego | kpl | 2 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---------|--------------------------|--|-----|-------|
| 1.16 | Element | BRUDOWNIK | | |
| 1.16.1 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2 | m2 | 15,09 |
| 1.16.2 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 15,09 |
| 1.16.3 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 5,80 |
| 1.16.4 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 9,29 |
| 1.16.5 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku | m2 | 9,29 |
| 1.16.6 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku | m2 | 5,80 |
| 1.16.7 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 5,80 |
| 1.16.8 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 9,29 |
| 1.16.9 | KNRW 403/310/1 | Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana opraw świetlówkowych na oprawy LED/ | szt | 1 |
| 1.16.10 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg folią | m2 | 5,80 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---------|--------------------------|--|-----|-------|
| 1.17 | Element | ZMYWALNIA | | |
| 1.17.1 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2 | m2 | 14,51 |
| 1.17.2 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 14,51 |
| 1.17.3 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 5,33 |
| 1.17.4 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 9,18 |
| 1.17.5 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku | m2 | 9,18 |
| 1.17.6 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku | m2 | 5,33 |
| 1.17.7 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 5,33 |
| 1.17.8 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 9,18 |
| 1.17.9 | KNRW 403/310/1 | Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana opraw świetlówkowych na oprawy LED/ | szt | 1 |
| 1.17.10 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg folią | m2 | 5,33 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---------|--------------------------|--|-----|-------|
| 1.18 | Element | POKÓJ PIEŁĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ | | |
| 1.18.1 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2 | m2 | 31,36 |
| 1.18.2 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 31,36 |
| 1.18.3 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 5,29 |
| 1.18.4 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 26,07 |
| 1.18.5 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku | m2 | 26,07 |
| 1.18.6 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku | m2 | 5,29 |
| 1.18.7 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 5,29 |
| 1.18.8 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 26,07 |
| 1.18.9 | KNRW 403/310/1 | Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana opraw świetlówkowych na oprawy LED/ | szt | 2 |
| 1.18.10 | KNR 202/1114/8 | Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/ | m | 1,45 |
| 1.18.11 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg folią | m2 | 5,29 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---------|--------------------------|---|-----|-------|
| 1.19 | Element | GABINET LEKARSKI | | |
| 1.19.1 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2 | m2 | 70,36 |
| 1.19.2 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 70,36 |
| 1.19.3 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 26,83 |
| 1.19.4 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 43,53 |
| 1.19.5 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku | m2 | 43,53 |
| 1.19.6 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku | m2 | 26,83 |
| 1.19.7 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 26,83 |
| 1.19.8 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 43,53 |
| 1.19.9 | KNRW 403/310/1 | Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana opraw świetlówkowych na oprawy LED/ | szt | 4 |
| 1.19.10 | KNRW 403/310/1 | Wymiana lamp kierunkowych - kinkietów sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana kinkietów żarowych na kinkiety LED/ - analogia | szt | 1 |
| 1.19.11 | KNR 202/1114/8 | Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/ | m | 5,86 |
| 1.19.12 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg folią | m2 | 26,83 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---------|--------------------------|---|-----|-------|
| 1.20 | Element | POKÓJ ORDYNATORA ODDZIAŁU | | |
| 1.20.1 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2 | m2 | 54,94 |
| 1.20.2 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 54,94 |
| 1.20.3 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 14,95 |
| 1.20.4 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 39,99 |
| 1.20.5 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku | m2 | 39,99 |
| 1.20.6 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku | m2 | 14,95 |
| 1.20.7 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 14,95 |
| 1.20.8 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 39,99 |
| 1.20.9 | KNRW 403/310/1 | Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana opraw świetlówkowych na oprawy LED/ | szt | 4 |
| 1.20.10 | KNRW 403/310/1 | Wymiana lamp kierunkowych - kinkietów sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana kinkietów żarowych na kinkiety LED/ - analogia | szt | 1 |
| 1.20.11 | KNR 202/1114/8 | Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/ | m | 2,82 |
| 1.20.12 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg folią | m2 | 14,95 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---------|-----------------------|---|-----|-------|
| 1.21 | Element | POKÓJ ZABIEGOWY | | |
| 1.21.1 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2 | m2 | 53,40 |
| 1.21.2 | KNNR 5/1207/3 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47`mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w betonie | m | 12,00 |
| 1.21.3 | KNNRW 9/1101/1 (2) | Uzupełnienie tynków kategorii III po robotach instalacyjnych, pasy pokrywające bruzdy, szerokości do 10`cm, wapno suchogaszone | m | 12,00 |
| 1.21.4 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 53,40 |
| 1.21.5 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 32,77 |
| 1.21.6 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 20,63 |
| 1.21.7 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku | m2 | 20,63 |
| 1.21.8 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku | m2 | 32,77 |
| 1.21.9 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 32,77 |
| 1.21.10 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 20,63 |
| 1.21.11 | KNRW 403/310/1 | Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana opraw świetlówkowych na oprawy LED/ | szt | 4 |
| 1.21.12 | KNRW 403/310/1 | Wymiana lamp kierunkowych - kinkietów sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej, podłóże betonowe /zamiana kinkietów żarowych na kinkiety LED/ - analogia | szt | 1 |
| 1.21.13 | KNR 202/1114/8 | Okładziny parapetów z twardego PCV /analogia/ | m | 7,20 |
| 1.21.14 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg folią | m2 | 32,77 |

Poziom cen Sekocenbud IVkw.2017 ceny średnie

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------|-------------------------|--|-----|-------|
| 1.22 | Element | SYSTEM PRZYWOŁAWCZY | | |
| 1.22.1 | Kalkulacja indywidualna | Montaż elementów systemu przywoławczego PROLOGIC | kpl | 1 |

Poziom cen Sekocenbud IVkw.2017 ceny średnie

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------|-------------------------|---|-----|-------|
| 1.23 | Element | KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ | | |
| 1.23.1 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż i uruchomienie klimatyzatora LG Standard S12EQ o mocy 3,5kW /gabinet lekarski 1kpl, oraz pokój zabiegowy 1kpl/ | kpl | 2 |

Poziom cen Sekocenbud IVkw.2017 ceny średnie

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------|-------------------------|--|-----|-------|
| 1.24 | Element | ROBOTY DODATKOWE | | |
| 1.24.1 | Kalkulacja indywidualna | Skrzynka gazowa SZKG-2/0.V | szt | 1 |
| 1.24.2 | Kalkulacja indywidualna | Instalacja gazowa - przeróbki instalacji medycznych /montaż i podłączenie/ | kpl | 1 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------|--------------------------|--|----|-------|
| 2 | Rozdział | PRZYCHODNIA LARYNGOLOGICZNA | | |
| 2.1 | Element | POCZEKALNIA | | |
| 2.1.1 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2 | m2 | 85,23 |
| 2.1.2 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 85,23 |
| 2.1.3 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 23,46 |
| 2.1.4 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 61,77 |
| 2.1.5 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku | m2 | 61,77 |
| 2.1.6 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku | m2 | 23,46 |
| 2.1.7 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 23,46 |
| 2.1.8 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 61,77 |
| 2.1.9 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg folią | m2 | 23,46 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------|--------------------------|--|----|-------|
| 2.2 | Element | GABINET ZABIEGOWY | | |
| 2.2.1 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2 | m2 | 27,73 |
| 2.2.2 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 27,73 |
| 2.2.3 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 7,72 |
| 2.2.4 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 20,01 |
| 2.2.5 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku | m2 | 20,01 |
| 2.2.6 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku | m2 | 7,72 |
| 2.2.7 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 7,72 |
| 2.2.8 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 20,01 |
| 2.2.9 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg folią | m2 | 7,72 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------|--------------------------|--|----|--------|
| 2.3 | Element | GABINET FIZYKOTERAPII | | |
| 2.3.1 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2 | m2 | 121,98 |
| 2.3.2 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 121,98 |
| 2.3.3 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 24,94 |
| 2.3.4 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 97,04 |
| 2.3.5 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku | m2 | 97,04 |
| 2.3.6 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku | m2 | 24,94 |
| 2.3.7 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 24,94 |
| 2.3.8 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 97,04 |
| 2.3.9 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg folią | m2 | 24,94 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------|--------------------------|--|----|-------|
| 2.4 | Element | GABINET LEKARSKI | | |
| 2.4.1 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2 | m2 | 14,17 |
| 2.4.2 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 14,17 |
| 2.4.3 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 14,17 |
| 2.4.4 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku | m2 | 14,17 |
| 2.4.5 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 14,17 |
| 2.4.6 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg folią | m2 | 14,17 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------|--------------------------|--|----|-------|
| 2.5 | Element | TOALETA | | |
| 2.5.1 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2 | m2 | 44,10 |
| 2.5.2 | KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 44,10 |
| 2.5.3 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 12,36 |
| 2.5.4 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 31,74 |
| 2.5.5 | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku | m2 | 31,74 |
| 2.5.6 | KNRW 202/2011/4 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, stropy, podłóże z tynku | m2 | 12,36 |
| 2.5.7 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 12,36 |
| 2.5.8 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 31,74 |
| 2.5.9 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg folią | m2 | 12,36 |