

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	KOSZTORYS INWESTORSKI		
1	Element	KORYTARZ		
1.1	KNR 403/1134/2	Demontaż belki montażowej /stare świetlówki/	szt	14
1.2	KNNR 7/502/3	Demontaż sufitów kasetowych, panelowe, klubowe /analogia demontaż mnożnik 0,25/ Krotność=0,25	m2	117,07
1.3	KNR 202/2007/4	Demontaż konstrukcji rusztów pod okładziny z blach stalowych, na stropach, z kształtowników metalowych podwójnych /analogia - współczynnik 0,3/ Krotność=0,3	m2	117,07
1.4	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600 mm	m2	117,07
1.5	KNR 401/1202/9	Zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	234,13
1.6	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	234,13
1.7	DC 19/602/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym Malech	m2	234,13
1.8	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	134,03
1.9	KNR 401/1205/4 (2)	Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych - tapeta medyczna	m2	100,1
1.10	KNNR 3/801/7	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	117,07
1.11	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	117,07
1.12	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW [wykładzina homogeniczna gr.2mm o odwyższonej ścieralności z atestem do stosowania w służbie zdrowia , przychodnie, szpitale, żłobki i tp.]	m2	122,92
1.13	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	122,92
1.14	KNNR 7/507/4	Listwy osłaniające z pcv, osłaniające narożniki /analogia/	m	26,00
1.15	KNR 508/512/1	Montaż na gotowym podłożu opraw rastrowych ledowych z podłączeniem, oprawy sufitowe na suficie podwieszonym zawieszane /analogia/	szt	14
1.16	KNR 508/512/1	Montaż na gotowym podłożu opraw rastrowych z czujnikiem ruchu podłączeniem, oprawy sufitowe na suficie podwieszonym zawieszane /analogia/	szt	4
1.17	KNR 202/9911/4	(WaCeTOB 11/92) Elementy zabezpieczenia /osłony/ drzwi - płyty C/S Acrovyn/analogia/	szt	14
1.18	KNR 217/139/1	Wymiana kratki wentylacyjnej /analogia/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
1.19	KNR 217/139/1	Wymiana drzwiczek rewizyjnych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	8

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Element	SALA CHORYCH NR.1		
2.1	KNNR 3/801/7	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	22,00
2.2	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	22,00
2.3	KNR 401/1202/9	Zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	43,06
2.4	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	43,06
2.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	65,06
2.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	18,47
2.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	22,00
2.8	KNR 401/1205/4 (2)	Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych - tapeta medyczna	m2	24,59
2.9	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW [wykładzina homogeniczna gr.2mm o oidealizowanej ścieralności z atestem do stosowania w służbie zdrowia , przychodnie, szpitale, żłobki i tp.]	m2	23,94
2.10	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	23,94
2.11	KNNR 7/507/4	Listwy osłaniające z pcv, osłaniające narożniki /analogia/	m	9,10
2.12	KNR 202/9911/4	(WaCeTOB 11/92) Elementy wykończenia ścian - odbojnice drewniane/analogia/	m	5,83
2.13	KNR 202/9911/4	(WaCeTOB 11/92) Elementy zabezpieczenia /osłony/ drzwi - płyty C/S Acrovyn/analogia/	szt	1
2.14	KNR 202/1114/8	Okładziny parapetów, z twardego PCV	m	4,38
2.15	Kalkulacja indywidualna	Panel nadłóżkowy SL 30, 1-stanowiskowy, 1600mm, PPG: 1xO2, 1xVAC kompletny ,z dostawą i montażem	szt	1
2.16	Kalkulacja indywidualna	Panel nadłóżkowy SL30, 1-stanowiskowy, 1600, brak PPG kompletny z dostawa i montażem	szt	1
2.17	KNR 217/139/1	Wymiana kratki wentylacyjnej /analogia/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
2.18	KNR 217/139/1	Wymiana drzwiczek rewizyjnych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Element	POKÓJ BADAŃ		
3.1	KNR 401/1202/9	Zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	28,98
3.2	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m ²	9,78
3.3	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m ²	28,98
3.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²	9,78
3.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m ²	19,20
3.6	KNR 202/1114/8	Okładziny parapetów, z twardego PCV	m	2,85
3.7	KNR 202/9911/4	(WaCeTOB 11/92) Elementy zabezpieczenia /osłony/ drzwi - płyty C/S Acrovyn/analogia/	szt	1
3.8	KNR 217/139/1	Wymiana kratki wentylacyjnej /analogia/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
3.9	KNR 217/139/1	Wymiana drzwiczek rewizyjnych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
3.10	KNR 403/310/1	Wymiana lamp /opraw na oświetlenie LED/	szt	2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Element	SALA CHORYCH NR.2		
4.1	KNNR 3/801/7	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	35,30
4.2	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	35,30
4.3	KNR 401/1202/9	Zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	91,68
4.4	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	56,38
4.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	56,38
4.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	34,44
4.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	35,30
4.8	KNR 401/1205/4 (2)	Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych - tapeta medyczna	m2	21,94
4.9	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW [wykładzina homogeniczna gr.2mm o odwyższonej ścieralności z atestem do stosowania w służbie zdrowia , przychodnie, szpitale, żłobki i tp.]	m2	37,80
4.10	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	37,80
4.11	KNNR 7/507/4	Listwy osłaniające z pcv, osłaniające narożniki /analogia/	m	10,40
4.12	KNR 202/9911/4	(WaCeTOB 11/92) Elementy wykończenia ścian - odbojnice drewniane/analogia/	m	10,20
4.13	KNR 202/1114/8	Okładziny parapetów, z twardego PCV	m	5,95
4.14	KNR 202/9911/4	(WaCeTOB 11/92) Elementy zabezpieczenia /osłony/ drzwi - płyty C/S Acrovyn/analogia/	szt	1
4.15	KNR 217/139/1	Wymiana kratki wentylacyjnej /analogia/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
4.16	KNR 217/139/1	Wymiana drzwiczek rewizyjnych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
4.17	Kalkulacja indywidualna	Panel nadiózkowy SL30, 3-stanowiskowy4800mm, PPG:3x02, 2xVAC z dostawą, montażem oraz uruchomieniem	kpl	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5	Element	SALA CHORYCH NR.3		
5.1	KNNR 3/801/7	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	35,50
5.2	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	35,50
5.3	KNR 401/1202/9	Zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	51,98
5.4	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku	m2	51,98
5.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	51,98
5.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	29,94
5.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	35,50
5.8	KNR 401/1205/4 (2)	Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych - tapeta medyczna	m2	22,04
5.9	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW [wykładzina homogeniczna gr.2mm o oiwwyższonej ścieralności z atestem do stosowania w służbie zdrowia , przychodnie, szpitale, żłobki i tp.]	m2	38,24
5.10	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	38,24
5.11	KNNR 7/507/4	Listwy osłaniające z pcv, osłaniające narożniki /analogia/	m	10,40
5.12	KNR 202/9911/4	(WaCeTOB 11/92) Elementy wykończenia ścian - odbojnice drewniane/analogia/	m	10,63
5.13	KNR 202/1114/8	Okładziny parapetów, z twardego PCV	m	11,75
5.14	KNR 202/9911/4	(WaCeTOB 11/92) Elementy zabezpieczenia /osłony/ drzwi - płyty C/S Acrovyn/analogia/	szt	1
5.15	KNR 217/139/1	Wymiana kratki wentylacyjnej /analogia/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
5.16	KNR 217/139/1	Wymiana drzwiczek rewizyjnych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
5.17	Kalkulacja indywidualna	Panel naddłózkowy SL30, 3-stanowiskowy4800mm, PPG:3x02, 2xVAC z dostawą, montażem oraz uruchomieniem	kpl	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6	Element	SALA CHORYCH NR.4		
6.1	KNNR 3/801/7	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	35,50
6.2	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	35,50
6.3	KNR 401/1202/9	Zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	51,98
6.4	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku	m2	51,98
6.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	51,98
6.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	29,94
6.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	35,50
6.8	KNR 401/1205/4 (2)	Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych - tapeta medyczna	m2	22,04
6.9	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW [wykładzina homogeniczna gr.2mm o odwyższonej ścieralności z atestem do stosowania w służbie zdrowia , przychodnie, szpitale, żłobki i tp.]	m2	38,24
6.10	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	38,24
6.11	KNNR 7/507/4	Listwy osłaniające z pcv, osłaniające narożniki /analogia/	m	10,40
6.12	KNR 202/9911/4	(WaCeTOB 11/92) Elementy wykończenia ścian - odbojnice drewniane/analogia/	m	10,60
6.13	KNR 202/1114/8	Okładziny parapetów, z twardego PCV	m	11,75
6.14	KNR 202/9911/4	(WaCeTOB 11/92) Elementy zabezpieczenia /osłony/ drzwi - płyty C/S Acrovyn/analogia/	szt	1
6.15	KNR 217/139/1	Wymiana kratki wentylacyjnej /analogia/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
6.16	KNR 217/139/1	Wymiana drzwiczek rewizyjnych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
6.17	Kalkulacja indywidualna	Panel nadiózkowy SL30 2-stanowiskowy, 3200mm, PPG:2x02, 1xVAC z dostawą, montażem i uruchomieniem	kpl	1
6.18	ZKNR C 1/301/1	Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoża /skucie odpadających płytek gzurowanych/ - analogia	m2	5,00
6.19	KNR 401/711/6	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa, do 5 m2 (w 1 miejscu)	m2	5,00
6.20	KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2	5,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7	Element	SALA CHORYCH NR.5		
7.1	KNNR 3/801/7	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	35,50
7.2	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	35,50
7.3	KNR 401/1202/9	Zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	51,98
7.4	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku	m2	51,98
7.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	51,98
7.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	29,94
7.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	35,50
7.8	KNR 401/1205/4 (2)	Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych - tapeta medyczna	m2	22,04
7.9	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW [wykładzina homogeniczna gr.2mm o odwyższonej ścieralności z atestem do stosowania w służbie zdrowia , przychodnie, szpitale, żłobki i tp.]	m2	38,24
7.10	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	38,24
7.11	KNNR 7/507/4	Listwy osłaniające z pcv, osłaniające narożniki /analogia/	m	10,40
7.12	KNR 202/9911/4	(WaCeTOB 11/92) Elementy wykończenia ścian - odbojnice drewniane/analogia/	m	10,60
7.13	KNR 202/1114/8	Okładziny parapetów, z twardego PCV	m	5,95
7.14	KNR 202/9911/4	(WaCeTOB 11/92) Elementy zabezpieczenia /osłony/ drzwi - płyty C/S Acrovyn/analogia/	szt	1
7.15	KNR 217/139/1	Wymiana kratki wentylacyjnej /analogia/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
7.16	KNR 217/139/1	Wymiana drzwiczek rewizyjnych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
7.17	Kalkulacja indywidualna	Panel nadiózkowy SL30 2-stanowiskowy, 3200mm, PPG:2x02, 1xVAC z dostawą, montażem i uruchomieniem	kpl	1
7.18	ZKNR C 1/301/1	Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoża /skucie odpadających płytek gzurowanych/ - analogia	m2	4,60
7.19	KNR 401/711/6	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa, do 5 m2 (w 1 miejscu)	m2	4,60
7.20	KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2	4,60

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8	Element	SALA CHORYCH NR.6		
8.1	KNNR 3/801/7	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	18,20
8.2	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	18,20
8.3	KNR 401/1202/9	Zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	46,02
8.4	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	46,02
8.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	46,02
8.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	27,72
8.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	18,20
8.8	KNR 401/1205/4 (2)	Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych - tapeta medyczna	m2	18,30
8.9	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW [wykładzina homogeniczna gr.2mm o oiwwyższonej ścieralności z atestem do stosowania w służbie zdrowia , przychodnie, szpitale, żłobki i tp.]	m2	20,28
8.10	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	20,28
8.11	KNNR 7/507/4	Listwy osłaniające z pcv, osłaniające narożniki /analogia/	m	6,50
8.12	KNR 202/9911/4	(WaCeTOB 11/92) Elementy wykończenia ścian - odbojnice drewniane/analogia/	m	10,00
8.13	KNR 202/1114/8	Okładziny parapetów, z twardego PCV	m	2,95
8.14	KNR 202/9911/4	(WaCeTOB 11/92) Elementy zabezpieczenia /osłony/ drzwi - płyty C/S Acrovyn/analogia/	szt	1
8.15	KNR 217/139/1	Wymiana kratki wentylacyjnej /analogia/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
8.16	KNR 217/139/1	Wymiana drzwiczek rewizyjnych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
8.17	Kalkulacja indywidualna	Panel nadiózkowy SL30, 3-stanowiskowy4800mm, PPG:3x02, 2xVAC z dostawą, montażem oraz uruchomieniem	kpl	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
9	Element	POKÓJ DZIENNY		
9.1	KNNR 3/801/7	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	13,00
9.2	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	13,00
9.3	KNR 401/1202/9	Zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	35,70
9.4	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	35,70
9.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	35,70
9.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	21,97
9.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	13,00
9.8	KNR 401/1205/4 (2)	Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych - tapeta medyczna	m2	13,73
9.9	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW [wykładzina homogeniczna gr.2mm o oodwyższonej ścieralności z atestem do stosowania w służbie zdrowia , przychodnie, szpitale, żłobki i tp.]	m2	14,78
9.10	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	14,78
9.11	KNNR 7/507/4	Listwy osłaniające z pcv, osłaniające narożniki /analogia/	m	2,60
9.12	KNR 202/9911/4	(WaCeTOB 11/92) Elementy wykończenia ścian - odbojnice drewniane/analogia/	m	4,12
9.13	KNR 202/1114/8	Okładziny parapetów, z twardego PCV	m	3,00
9.14	KNR 217/139/1	Wymiana kratki wentylacyjnej /analogia/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
9.15	KNR 217/139/1	Wymiana drzwiczek rewizyjnych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
9.16	Kalkulacja indywidualna	Panel nadłóżkowy SL30 2-stanowiskowy, 3200mm, PPG:2x02, 1xVAC z dostawą, montażem i uruchomieniem	kpl	1
9.17	ZKNR C 1/301/1	Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoża /skucie odpadających płytek gzurowanych/ - analogia	m2	3,70
9.18	KNR 401/711/6	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa, do 5 m2 (w 1 miejscu)	m2	3,70
9.19	KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2	3,70
9.20	KNR 403/601/4 (1)	Wymiana oprawki zwykłej lub półhermetycznej przykręcanej, na podłożu - betonowym /analogia /- montaż paneli LED	szt	2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10	Element	SALA CHORYCH		
10.1	KNNR 3/801/7	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	13,00
10.2	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	13,00
10.3	KNR 401/1202/9	Zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	35,70
10.4	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	35,70
10.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	35,70
10.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	21,97
10.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	13,00
10.8	KNR 401/1205/4 (2)	Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych - tapeta medyczna	m2	13,73
10.9	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW [wykładzina homogeniczna gr.2mm o odwyższonej ścieralności z atestem do stosowania w służbie zdrowia , przychodnie, szpitale, żłobki i tp.]	m2	14,78
10.10	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	14,78
10.11	KNR 202/1114/8	Okładziny parapetów, z twardego PCV	m	3,00
10.12	KNNR 7/507/4	Listwy osłaniające z pcv, osłaniające narożniki /analogia/	m	2,60
10.13	KNR 202/9911/4	(WaCeTOB 11/92) Elementy wykończenia ścian - odbojnice drewniane/analogia/	m	3,00
10.14	KNR 202/9911/4	(WaCeTOB 11/92) Elementy zabezpieczenia /osłony/ drzwi - płyty C/S Acrovyn/analogia/	szt	1
10.15	KNR 217/139/1	Wymiana kratki wentylacyjnej /analogia/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
10.16	KNR 217/139/1	Wymiana drzwiczek rewizyjnych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
10.17	KNR 403/310/1	Wymiana lamp /opraw na oświetlenie LED/	szt	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	Element	ŁAZIENKA		
11.1	KNR 401/1202/9	Zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	22,75
11.2	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m ²	22,75
11.3	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m ²	22,75
11.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²	11,96
11.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m ²	10,79
11.6	KNR 217/139/1	Wymiana kratki wentylacyjnej /analogia/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
11.7	KNR 217/139/1	Wymiana drzwiczek rewizyjnych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
12	Element	POKÓJ PERSONELU LEKARSKIEGO		
12.1	KNNR 3/801/7	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	23,61
12.2	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	23,61
12.3	KNR 401/1202/9	Zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	47,87
12.4	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	47,87
12.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	47,87
12.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	47,87
12.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	23,61
12.8	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW [wykładzina homogeniczna gr.2mm o odfiższej ścieralności z atestem do stosowania w służbie zdrowia , przychodnie, szpitale, żłobki i tp.]	m2	25,71
12.9	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	25,71
12.10	KNNR 7/507/4	Listwy osłaniające z pcv, osłaniające narożniki /analogia/	m	7,80
12.11	KNR 202/1114/8	Okładziny parapetów, z twardego PCV	m	4,50
12.12	KNR 217/139/1	Wymiana kratki wentylacyjnej /analogia/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
12.13	KNR 217/139/1	Wymiana drzwiczek rewizyjnych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
12.14	KNR 403/310/1	Wymiana lamp /opraw na oświetlenie LED/	szt	2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	Element	POKÓJ ORDYNATORA		
13.1	KNNR 3/801/7	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	17,30
13.2	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	17,30
13.3	KNR 401/1202/9	Zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	45,90
13.4	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	45,90
13.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	45,90
13.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	45,90
13.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	17,53
13.8	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW [wykładzina homogeniczna gr.2mm o odfwyższonej ścieralności z atestem do stosowania w służbie zdrowia , przychodnie, szpitale, żłobki i tp.]	m2	19,40
13.9	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	19,40
13.10	KNR 202/1114/8	Okładziny parapetów, z twardego PCV	m	3,00
13.11	KNR 217/139/1	Wymiana kratki wentylacyjnej /analogia/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
13.12	KNR 217/139/1	Wymiana drzwiczek rewizyjnych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
13.13	KNR 403/310/1	Wymiana lamp /opraw na oświetlenie LED/	szt	2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	Element	POKÓJ PRZYGOTOWANIA LEKÓW		
14.1	KNR 401/1202/9	Zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	33,08
14.2	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m ²	15,42
14.3	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m ²	33,08
14.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²	15,42
14.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m ²	17,66
14.6	KNNR 7/507/4	Listwy osłaniające z pcv, osłaniające narożniki /analogia/	m	1
14.7	KNR 202/1114/8	Okładziny parapetów, z twardego PCV	m	3,00
14.8	KNR 217/139/1	Wymiana kratki wentylacyjnej /analogia/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
14.9	KNR 217/139/1	Wymiana drzwiczek rewizyjnych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
14.10	KNR 403/310/1	Wymiana lamp /opraw na oświetlenie LED/	szt	2
14.11	ZKNR C 1/301/1	Przygotowanie podłogi, skucie nierówności i oczyszczenie podłogi /skucie odpadających płytek gzurowanych/ - analogia	m ²	30,00
14.12	KNR 401/711/6	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa, do 5 m ² (w 1 miejscu)	m ²	30,00
14.13	KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²	30,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	Element	ŁAZIENKA		
15.1	KNR 401/1202/9	Zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	
15.2	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m ²	25,18
15.3	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m ²	25,18
15.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²	25,18
15.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m ²	17,20
15.6	KNR 217/139/1	Wymiana kratki wentylacyjnej /analogia/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
15.7	KNR 217/139/1	Wymiana drzwiczek rewizyjnych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	Element	GABINET ZABIEGÓW		
16.1	KNR 401/1202/9	Zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	18,06
16.2	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m ²	18,06
16.3	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m ²	18,06
16.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²	18,06
16.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m ²	35,91
16.6	KNR 202/1114/8	Okładziny parapetów, z twardego PCV	m	6,00
16.7	KNNR 7/507/4	Listwy osłaniające z pcv, osłaniające narożniki /analogia/	m	2,60
16.8	KNR 202/9911/4	(WaCeTOB 11/92) Elementy zabezpieczenia /osłony/ drzwi - płyty C/S Acrovyn/analogia/	szt	1
16.9	KNR 217/139/1	Wymiana kratki wentylacyjnej /analogia/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
16.10	KNR 217/139/1	Wymiana drzwiczek rewizyjnych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
16.11	KNR 403/310/1	Wymiana lamp /opraw na oświetlenie LED/	szt	4

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	Element	DYŻURKA PIELEŃNIAREK		
17.1	KNNR 3/801/7	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	11,40
17.2	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	11,40
17.3	KNR 401/1202/9	Zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	33,14
17.4	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	33,14
17.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	33,14
17.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	20,12
17.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	11,40
17.8	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW [wykładzina homogeniczna gr.2mm o odfwyższonej ścieralności z atestem do stosowania w służbie zdrowia , przychodnie, szpitale, żłobki i tp.]	m2	12,84
17.9	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	12,84
17.10	KNNR 7/507/4	Listwy osłaniające z pcv, osłaniające narożniki /analogia/	m	2,60
17.11	KNR 202/1114/8	Okładziny parapetów, z twardego PCV	m	3,00
17.12	KNR 217/139/1	Wymiana kratki wentylacyjnej /analogia/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
17.13	KNR 217/139/1	Wymiana drzwiczek rewizyjnych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
17.14	KNR 403/310/1	Wymiana lamp /opraw na oświetlenie LED/	szt	2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	Element	SALA CHORYCH NR.7		
18.1	KNNR 3/801/7	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	26,41
18.2	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	26,41
18.3	KNR 401/1202/9	Zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	51,05
18.4	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku	m2	51,05
18.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	51,05
18.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	35,59
18.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	26,41
18.8	KNR 401/1205/4 (2)	Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych - tapeta medyczna	m2	15,46
18.9	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW [wykładzina homogeniczna gr.2mm o odfudyszowanej ścieralności z atestem do stosowania w służbie zdrowia , przychodnie, szpitale, żłobki i tp.]	m2	28,80
18.10	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	28,80
18.11	KNNR 7/507/4	Listwy osłaniające z pcv, osłaniające narożniki /analogia/	m	3,90
18.12	KNR 202/9911/4	(WaCeTOB 11/92) Elementy wykończenia ścian - odbojnice drewniane/analogia/	m	5,21
18.13	KNR 202/9911/4	(WaCeTOB 11/92) Elementy zabezpieczenia /osłony/ drzwi - płyty C/S Acrovyn/analogia/	szt	1
18.14	Kalkulacja indywidualna	Panel nadłóżkowy SL30, 3-stanowiskowy4800mm, PPG:3x02, 2xVAC z dostawą, montażem oraz uruchomieniem	kpl	1
18.15	Kalkulacja indywidualna	Panel nadłóżkowy SL30 2-stanowiskowy, 3200mm, PPG:2x02, 1xVAC z dostawą, montażem i uruchomieniem	kpl	1
18.16	KNR 217/139/1	Wymiana kratki wentylacyjnej /analogia/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
18.17	KNR 217/139/1	Wymiana drzwiczek rewizyjnych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	Element	ŁAZIENKA		
19.1	KNR 401/1202/9	Zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	21,54
19.2	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m ²	21,54
19.3	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m ²	21,54
19.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²	21,54
19.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m ²	15,00
19.6	KNR 217/139/1	Wymiana kratki wentylacyjnej /analogia/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
19.7	KNR 217/139/1	Wymiana drzwiczek rewizyjnych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	Element	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE		
20.1	KNR 401/1202/9	Zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	10,00
20.2	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m ²	10,00
20.3	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m ²	10,00
20.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²	10,00
20.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m ²	6,40
20.6	KNR 217/139/1	Wymiana kratki wentylacyjnej /analogia/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
20.7	KNR 217/139/1	Wymiana drzwiczek rewizyjnych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
20.8	ZKNR C 1/301/1	Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoża /skucie odpadających płytek gzurowanych/ - analogia	m ²	18,30
20.9	KNR 401/711/6	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa, do 5 m ² (w 1 miejscu)	m ²	18,30
20.10	KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²	4,60
20.11	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	Element	ROBOTY DODATKOWE		
21.1	Kalkulacja indywidualna	Skrzynka gazowa SZKG-2/O,V	szt	1
21.2	Kalkulacja indywidualna	Instalacja gazowa - przeróbki instalacji gazów medycznych	kpl	1
21.3				